



INSTALACIONES DEL VALLE

NIT 900959097-5

Mantenimiento y Construcción de Pisos Epóxicos, Aplicación técnica de productos Impermeabilizantes.

Santiago de Cali, 14 de noviembre de 2018

REF: IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE AGUA POTABLE

De acuerdo a sus requerimientos estamos cotizando los trabajos a realizar de impermeabilización del tanque

ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.				
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Retiro de óxido en varillas de cielo o muros, aplicación de inhibidor de corrosión SikaTop Armatec-110 EpoCem y recubrimiento con mortero de reparación SIKATOP 122 en el área especificada.	M2	143	\$ 8.200	\$ 1.172.600
Instalación de perfiles en lámina SIKA METALSHEET en perímetro superior, inferior, refuerzos centrales, en los vértices para anclaje del sistema y en piso para sectorificar del mismo.	ML	105	\$ 15.000	\$ 1.575.000
INSTALACION DE GEOTEXTIL Y MEMBRANA.				
Instalación de Geotextil PP 1800 y membrana de PVC SIKAPLAN 12 NTR+ por sistema de termofundido en área en contacto permanente con el agua, considerando el oleaje de la misma.	M2	106,00	\$ 88.500	\$ 9.381.000
RECUBRIMIENTO EPOXICO EN TAPA Y MUROS QUE NO ESTAN EN INMERSIÓN.				
Recubrimiento de tapa y muros que no van en inmersión con epóxico para protección y asepsia, con Sikaguard-62	M2	37	\$ 62.000	\$ 2.294.000
CONSTRUCCIÓN DE MEDIAS CAÑAS				
Construcción de medias cañas con SIKALISTO PISO en vértices.	M2	40,00	\$ 8.000	\$320.000,00
			COSTO DIRECTO	\$ 14.742.600
			Administración	6,00% \$ 884.556
			Imprevistos	4,00% \$ 589.704
			Utilidad	5,00% \$ 737.130
			IVA	19,00% \$ 140.055
			TOTAL	\$ 17.094.045

GARANTÍA: 3 AÑOS

TIEMPO DE EJECUCIÓN OBRA: 25 DÍAS

FORMA DE PAGO: 50% INICIO 50% CONTRA ENTREGA

Agradeciendo de antemano el permitirnos cotizarles.

José Banguero.