



**INGENIERIA
Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S.**
Asesoría Empresarial
Planeación de Mantenimientos
Acabados Y Remodelación
Estructuras Metálicas
Reparaciones Locativas

NIT 901.074.112-2	
Cotización No.	0 0 1 5 8
Fecha Elaboración:	2/11/2018
Valido hasta:	17 de noviembre de 2018

CLIENTE:	UNIDAD RESIDENCIAL PEÑABLANCA	NIT/CC	900.538.450-6
DIRECCION OBRA:	CARRERA 100 # 34-65	BARRIO:	Valle de Lili
NOMBRE DE CONTACTO:	Miguel Murillo	TELEFONO CONTACTO:	3117219666

A continuación presentamos cotización para ejecución de Obras y Servicios en el proyecto:

IMPERMEABILIZACION TERRAZA ZONAS SALON SOCIAL , GIMNACIO, UAR

Detalle Actividad	Unidad	Cantidad	Vr Unit.	Vr Total
OPCION 1 Suministro materiales segun solicitud del cliente: Impermeabilizacion con sika power 12 años, curado de grietas con Sika Flex construcción, Capa de tela de refuerzo Sikafeel. A 3 MANOS.	GLOBAL	134 m2	\$ 4.347.480	\$ 4.347.480
Mano de obra referente a: 1- Desmonte de piedras, 2- Limpieza general (lavado) 3- Corrección desniveles presentados con mortero caja delgada 3- Tratamiento de fisuras 4- Impermeabilización a 3 manos con extendido de tela.	GLOBAL	134 m2	\$ 4.150.000	\$ 4.150.000
UAR : Reparación techo, aplicación estuco, aplicación pintura epoxica, restauración con ceramica a accesos de depositos de basura , reparación filtración en techo cuarto documental con pintura.	GLOBAL	1	\$ 660.000	\$ 660.000
AIU 15%			\$ 1.110.000	\$ 1.110.000
OBSERVACIONES: Los precios en los materiales seran los vigentes en el plazo de la cotización. Se ajustaran si fuere necesario previo al momento de iniciar labores.			SUBTOTAL	\$ 10.267.480,00
			I.VA. 19%	\$ 1.950.821,20
			TOTAL	\$ 12.218.301,20

TIEMPO DE ENTREGA : 10 dias habiles, salvo condiciones climaticas adversas que obliguen aplazar jornadas de trabajo.

Garantias: En mano de obra se especifica garantia 2 años, por efectos de cambios continuos climaticos. En producto la especificación referencia 10 años de durabilidad en condiciones de buena aplicabilidad.

FORMA DE PAGO: 1 ANTICIPO DEL 50% INICIO - 50% AL FINALIZAR LA OBRA.

Cuenta bancaria para abonos y pagos, cuenta de ahorros No 011600379601 a nombre de MYL INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S

Atentamente,
Oscar León
Gerente.